

	OBRA:	FECHAMENTO LATERAL MURO NO CEMITÉRIO					
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.					
	ENDEREÇO:	RUA ANTONIO COMIN - QUADRA Nº 23					
	MUNICÍPIO:	MULITERNO - RS.					
	ÁREA CONSTRUÇÃO:	133,00 m²					
	DATA:	Julho de 2022.					
				Custo Unitário			
		Quantidades		Material	Mão-de-obra	Valor em R\$	
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	(A)	(B)	(C)	(D)=A x(B+C)	
1.0	MURO NO ALINHAMENTO LATERAL						
1.1	Sapata de concreto armados, ferro DN 5/16" (60x60x40)cm x 20	m³	2,88	R\$ 553,50	R\$ 162,00	R\$ 2.060,64	
1.2	Sapata de concreto armados ferro DN 5/16" (80x80x40)cm x2	m³	0,52	R\$ 553,50	R\$ 162,00	R\$ 372,06	
1.3	Lastro de brita (5cm X 15cmx 84m)	m³	0,63	R\$ 81,00	R\$ 27,50	R\$ 68,36	
1.4	Leito de concreto (5cm X 20cmx 84m)	m³	0,84	R\$ 270,00	R\$ 27,50	R\$ 249,90	
1.5	Concreto armado (20cm X 20cmx(20 x 2,30 + 84x2))	m³	8,56	R\$ 607,50	R\$ 202,50	R\$ 6.933,60	
1.6	Concreto armado (35cm X 35cmx 3,80m) x 2 (pilares maiores)	m³	0,93	R\$ 634,50	R\$ 202,50	R\$ 778,41	
1.7	Parede em alvenaria (38mx 1,80m + 35x 0,75m)	m²	93,00	R\$ 60,75	R\$ 39,50	R\$ 9.323,25	
1.8	Chapisco	m²	266,00	R\$ 3,00	R\$ 2,50	R\$ 1.463,00	
1.9	Emboço, traço 1:2:8 (36mx2 + 36mx 1)	m²	266,00	R\$ 21,60	R\$ 7,00	R\$ 7.607,60	
1.10	Massa fina	m²	266,00	R\$ 21,60	R\$ 7,00	R\$ 7.607,60	
1.11	Emboço riscado (35cm X4x 3,50m) x 2 - (pilares maiores)	m²	10,00	R\$ 21,60	R\$ 7,00	R\$ 286,00	
1.12	lixamento das paredes e vigas	m²	266,00	R\$ 1,35	R\$ 3,00	R\$ 1.157,10	
1.13	Pintura de fundo (SELADOR 1 BALDE 18L)	Unid	1	R\$ 105,00	R\$ 200,00	R\$ 305,00	
1.14	Pintura acrilica (2 BALDE 18L)	Unid	2	R\$ 250,00	R\$ 400,00	R\$ 1.300,00	
						R\$ 39.512,52	
2.0	LIMPEZA						
2.1	Limpeza geral	m²	133,00	R\$ 1,80	R\$ 0,30	R\$ 279,30	
						R\$ 279,30	
3.0	CERCA DE PCV						
3.1	Cerca de PVC de 1,00 altura	m	65,90	R\$ 21.700,00	R\$ 8.200,00	R\$ 29.900,00	
3.4	Portão de correr em PVC de 6,60 x 2,30	unid	1	R\$ 4.700,00	R\$ 1.900,00	R\$ 6.600,00	
						R\$ 36.500,00	
4.0	PORTÃO EM FERRO						
4.1	Portão com coroa	unid	1	R\$ 3.640,00	R\$ 1.560,00	R\$ 5.200,00	
4.2	Portão sem coroa	unid	1	R\$ 3.430,00	R\$ 1.470,00	R\$ 4.900,00	
				R\$ 73.281,52	R\$ 13.110,30	R\$ 10.100,00	
	TOTAL DA OBRA:					R\$ 86.391,82	
						Total material (R\$)	84,8%

Total Mão-de-obra (R\$)

15,2%

Muliterno, 04 Julho de 2022.



ULIANE POLACHINI
ARQ.- CAU A133538-3



PM DE MULITERNO - RS