



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078273-62	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DE TURISMO	<b>PROGRAMA</b> A HORA DO TURISMO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> MINISTÉRIO DO TURISMO	<b>OBJETO</b> TURISMO
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS		<b>Município / UF</b> MULITERNO RS	<b>Localidade / Endereço</b> AVENIDA SANTOS DUMONT, QUADRA 18	
<b>Apelido do Empreendimento</b> REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA LIBÓRIO PIMENTEL				
<b>Data Base</b> mai-22	<b>Deson.</b> Não	<b>Localidade do SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>Descrição do Lote</b> REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA LIBÓRIO PIMENTEL	<b>BDI 1</b> 23,05%
				<b>BDI 2</b> 0,00%
				<b>BDI 3</b>
				<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA LIBÓRIO PIMENTEL</b>									<b>295.706,70</b>
<b>1.</b>			<b>META 1</b>		-			-	<b>147.146,70</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E PISOS:</b>		-			-	<b>57.914,72</b>
1.1.0.1.	SINAPI	COMP.1	PLACA NA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (3X1,50)M	M2	4,50	341,95	BDI 1	420,77	1.893,47
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	39,10	45,38	BDI 1	55,84	2.183,34
1.1.0.3.	SINAPI	COMP.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 -CAMADA REGULARIZADORA	M3	17,84	73,70	BDI 1	90,69	1.617,91
1.1.0.4.	SINAPI	COMP.3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ALIZADO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO.	M2	356,70	97,35	BDI 1	119,79	42.729,09
1.1.0.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,60	31,13	BDI 1	38,31	482,71
1.1.0.6.	SINAPI	COMP.13	INSTALAÇÃO DE RALO SEMIEMISFÉRICO	Unidade	4,00	24,63	BDI 1	30,31	121,24
<b>1.1.1.</b>			<b>CALÇADA DE PEDRA BASALTO:</b>		-			-	<b>8.886,96</b>
1.1.1.1.	SINAPI	COMP.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 -CAMADA REGULARIZADORA	M3	1,23	73,70	BDI 1	90,69	111,55
1.1.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF - 07/2016	M2	24,50	27,38	BDI 1	33,69	825,41
1.1.1.3.	COTAÇÃO	COMP.4	CALÇADA DE PEDRA BASALTO:	M2	22,93	174,60	BDI 1	214,85	4.926,51
1.1.1.4.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14cm base x 30cm altura. Af - 05/2016	M	19,60	44,30	BDI 1	54,51	1.068,40
1.1.1.5.	SINAPI	COMP.5	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M	9,80	62,96	BDI 1	77,47	759,21
1.1.1.6.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,90	73,87	BDI 1	90,90	172,71
1.1.1.7.	SINAPI	101092	PISO DE GRANITO EXTERNO. AF.09/2020	M2	0,42	364,58	BDI 1	448,62	188,42
1.1.1.8.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40CM X 60CM	Unidade	1,00	678,38	BDI 1	834,75	834,75
<b>1.2.</b>			<b>ILUMINAÇÃO:</b>		-			-	<b>8.083,24</b>
1.2.0.1.	COTAÇÃO	COMP.6	REFLETOR HOLOFOT E MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	12,00	275,82	BDI 1	339,40	4.072,80
1.2.0.2.	COTAÇÃO	COMP.7	REFLETOR HOLOFOT E MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	11,00	156,82	BDI 1	192,97	2.122,67
1.2.0.3.	COTAÇÃO	COMP.8	REFLETOR HOLOFOT EMICROLED SLIM 200W VERDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	4,00	211,82	BDI 1	260,64	1.042,56
1.2.0.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,50	5,37	BDI 1	6,61	320,59
1.2.0.5.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Unidade	2,00	151,44	BDI 1	186,35	372,70
1.2.0.6.	SINAPI	COMP.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 1 1/4", PARA CABEMANTO SUBTERRANEO	M	8,00	15,43	BDI 1	18,99	151,92
<b>1.3.</b>			<b>PAISAGISMO:</b>		-			-	<b>1.702,28</b>
1.3.0.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	Unidade	20,00	55,40	BDI 1	68,17	1.363,40
1.3.0.2.	SINAPI	COMP.10	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO AZALÉIA OU EQUIVALENTE NA REGIÃO, H=50 A 70CM	Unidade	4,00	68,85	BDI 1	84,72	338,88
<b>1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO DE BORRACHA E PINTURA NO PISO DE CONCRETO</b>		-			-	<b>79.446,46</b>
1.4.0.1.	COTAÇÃO	COMP.11	ASSENTAMENTO PISO DE BORRACHA VULCANIZADA, COLORIDO, 100X50CM, E = 40MM, PARA COLA	M2	178,00	317,74	BDI 1	390,98	69.594,44

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.0.2.	COTAÇÃO	COMP.12	ASSENTAMENTO PISO DE BORRACHA VULCANIZADA, COLORIDO, 100X50CM, E = 40MM, PARA COLA - JOGO AMARELINHA	Unidade	2,00	2.213,10	BDI 1	2.723,22	5.446,44
1.4.0.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	172,70	20,73	BDI 1	25,51	4.405,58
<b>2.</b>			<b>META 2</b>		-			-	<b>148.560,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUE INFANTIL:</b>		-			-	<b>148.560,00</b>
2.1.0.1.	COTAÇÃO 7	MERCADO	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL, COLORIDO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	Unidade	1,00	133.200,00		133.200,00	133.200,00
2.1.0.2.	COTAÇÃO 9	MERCADO	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM BRINQUEDO SCANDERE DOMOS EM TUBO REDONDO DE TUBO DE AÇO REVESTIDO POR ZINCO, ACABAMENTO EM POLIETILENO, 2.500MM X 1.500MM ( DN X H),CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	Unidade	1,00	8.040,00		8.040,00	8.040,00
2.1.0.3.	COTAÇÃO 8	MERCADO	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA EM FORMATO DE CAVALO MOLA COM AÇO GALVANIZADO, DN 20MM, COM PINTURA, 400MMX 200MM, ( HX L), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	Unidade	2,00	3.660,00		3.660,00	7.320,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

VALOR TOTAL R\$ 295.706,70 (Duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e seis reais e setenta centavos)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MULITERNO RS

Local

07 de novembro de 2022

Data

Nome: MARIVETE B. LONGARETTI

Título: ENG CIVIL

CREA/CALCREA RS 076974

ART/RRT: