

FORNEC.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	COMP. 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		340,78	341,95
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,44	6,44
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	315,00	315,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,11	21,11
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,10	22,53
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,92	18,84
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	345,60	353,85
SINAPI	COMP. 2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA COM TRANSPORTE	M3		73,38	73,70
SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2	2,90	2,93
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	62,24	62,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	16,92	18,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	20,34	22,79
SINAPI	COMP. 3	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ALIZADO, ESPESURA 7 CM, ARMADO.	M2		96,11	97,35
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,128	1,92	1,92
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	5,61	5,61
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	2,25	2,25
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	39,69	39,69
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,084	440,00	440,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158	20,10	22,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	16,92	18,84
SINAPI	COMP. 4	INSTALAÇÃO DE PISO DE PEDRA	M2		171,37	174,60
COTAÇÃO	COTAÇÃO 4	PEDRA DE BASALTO SERRADO NATURAL (36X36)CM	UNIDADE	1,01	126,00	126,00
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,03	651,21	662,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	16,92	18,84
SINAPI	COMP. 5	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M		61,85	62,96
SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,07	412,52	422,39
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2,5	11,73	11,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	17,98	20,05
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,92	18,84
SINAPI	COMP. 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR LED 500W	UNIDADE		273,51	275,82
COTAÇÃO	COTAÇÃO 1	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO	UNIDADE	1	254,00	254,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,30	20,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,73	23,23
SINAPI	COMP. 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR LED 200W	UNIDADE		154,51	156,82
COTAÇÃO	COTAÇÃO 2	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO	UNIDADE	1	135,00	135,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,30	20,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,73	23,23
SINAPI	COMP. 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR LED 200W - VERDE	UNIDADE		209,51	211,82
COTAÇÃO	COTAÇÃO 3	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W VERDE	UNIDADE	1	190,00	190,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,30	20,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,73	23,23
SINAPI	COMP. 9	ELETRODUTO FLEXÍVEL DN 1 1/4" SUBTERRANEO	M		14,57	15,43
SINAPI-I	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSÇA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,017	7,12	7,12
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	18,30	20,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	20,73	23,23
SINAPI	COMP. 10	MUDA FLORIFERO AZALÉIA	UNIDADE		67,10	68,85
SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1	51,72	51,72
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	16,92	18,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1818	16,97	18,89
COTAÇÃO	COMP. 11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO	M2		315,55	317,74
COTAÇÃO	COTAÇÃO 5	PISO DE BORRACHA VULCANIZADA, 100CM X 50CM X 40MM, COLORIDO	M2	1,01	294,00	294,00
COTAÇÃO	COTAÇÃO 10	COLA ADESIVA PU MONOCOMPONENTE	Kg	0,12	0,72	0,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314	16,92	18,84

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COMP.12	INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA DESENHO AMARELINHA	UNIDADE		2.207,51	2.213,10
COTAÇÃO	COTAÇÃO 6	PISO DE BORRACHA VULCANIZADA 100CMX50CM X40MM, COLORIDA	UNIDADE	1	2.160,00	2.160,00
COTAÇÃO	COTAÇÃO 10	COLA ADESIVA PU MONOCOMPONENTE	Kg	0,12	0,72	0,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,34	22,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,92	18,84
SINAPI	COMP. 13	INSTALAÇÃO DE RALO SEMIEMISFÉRICO	UNIDADE		24,32	24,63
SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1	21,31	21,31
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,005	76,94	76,94
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,017	2,28	2,28
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,45	19,53
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	19,82	22,28

MULITERNO, 10/06/2022

Data

Responsável Técnico: **MARIVETE B. LONGARETTI**
 CREA/CAU: **CREA RS 076974**