



## PROJETO DE ACESSIBILIDADE

**OBRA:** REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL LIBÓRIO PIMENTEL

**ÁREA TOTAL:** 10.000,00 m2.

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS  
Endereço: Avenida Santos Dumont – quadra 18

### MEMORIAL DESCRITIVO

#### 1.0 - **Generalidades:**

Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços integrantes da obra de execução da Revitalização da Praça, localizado na cidade de Muliterno, na Avenida Santos Dumont- quadra nº 18. Com especificação seguindo as regras de acessibilidade previstas na NBR 9050/2015 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com relação ao entorno da Praça, as entradas, saídas, circulação interna e área de circulação externa. Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos em acessibilidade a edificações públicas, vagas para veículos, espaços e equipamentos.

#### 2.0 - **DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:**

As especificações têm por objetivo estabelecer as condições em que se desenvolverão os trabalhos de execução de acessibilidade, definindo-se os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados:

##### 2.1 - **Entradas e Saídas:**

A PRAÇA Libório Pimentel, esta localizado com acessos de acessibilidade as Pessoas de Necessidades Especiais - PNE.

Nas entradas e saídas existentes nos passeios da Praça a superfície é regular, contínua e estável, livre de barreiras ou obstáculos, com larguras e inclinações da superfície que atendem a NBR 9050/15 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Para o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida, há áreas de rotação e de aproximação, possibilitando assim a livre circulação em todos os níveis da Praça e total utilização do espaço público.

##### 2.2 - **Construção de Calçadas:**

Na Praça, conforme indicado no projeto, para acesso interno e externo, existe passeios de acesso, para uso de pedestres e pessoas com necessidades especiais - PNE, com inclinação máxima de 4% conforme previsto na norma técnica ABNT – NBR 9050.

As calçada de acesso ao piso de concreto que serão executadas, são previstas com pedra de basalto serrado natural, conforme existentes e piso podotátil, com a superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição climática, executados sem mudanças abruptas de nível ou inclinações que dificultem a circulação dos pedestres, além de atender às Normas Técnicas da ABNT vigentes.

#### **2.6 - Limpeza da Obra:**

A obra na Praça deverá ser entregue limpa e livre de entulhos e caliças, com todos os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, deverá estar limpo, sem acúmulo de detritos.

Muliterno-RS, 14 de novembro de 2021.

Resp. Técnico: \_\_\_\_\_  
Marivete B. Longaretti  
Eng Civil – CREA 076974

Prefeito Municipal: \_\_\_\_\_  
Adair Barilli