

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS

RUA VINTE DE MARÇO, Nº 156

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:	RECONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ÁREA INDIGENA	Data Base:	Setembro/2023
Município:	MULITERNO RS	BDI:	20,34%
Endereço:	COMUNIDADE SANTO ANTONIO - ALDEIA MONTE CASERO	ENCARGOS	70,44%

						VALOR DA RECONSTRUÇÃO:		R\$	250.000,00
Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	BDI	V.Unit.(R\$)	V.Total(R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES:					C/ BDI	
1.1	SINAPI	4813	Placa da obra em chapa de aço galvanizado-padrão Ministério da Saúde-1,50x3,00m	M2	4,50	R\$ 250,00	20,34	R\$ 300,85	R\$ 1.353,83
Subtotal item 1.0									R\$ 1.353,83
2.0			SUPERESTRUTURA:						
2.1			PILARES:						50.128,82
	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	171,6	R\$ 143,45	20,34	R\$ 172,63	R\$ 29.622,92
	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	11,55	R\$ 450,42	20,34	R\$ 542,04	R\$ 6.260,51
	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50, DN 12.5MM	KG	566,28	R\$ 10,00	20,34	R\$ 12,03	R\$ 6.814,61
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,32	R\$ 11,87	20,34	R\$ 14,28	R\$ 4.575,57
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60, DN 5.0MM	KG	162,62	R\$ 14,59	20,34	R\$ 17,56	R\$ 2.855,22
2.2			VIGAS DE AMARRAÇÃO:						R\$ 26.222,27
	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,50	R\$ 165,33	20,34	R\$ 198,96	R\$ 16.414,05
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	369,60	R\$ 11,87	20,34	R\$ 14,28	R\$ 5.279,50
	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	4,95	R\$ 450,42	20,34	R\$ 542,04	R\$ 2.683,08
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60, DN 5.0MM	KG	105,12	R\$ 14,59	20,34	R\$ 17,56	R\$ 1.845,66
Subtotal item 2.0									R\$ 76.351,10
3.0			COBERTURA:						
3.1			ESTRUTURA E TELHADO:						R\$ 172.295,08
	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	Unidade	16,00	R\$ 2.241,92	20,34	R\$ 2.697,93	R\$ 43.166,82
	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA	KG	781,92	R\$ 59,56	20,34	R\$ 71,67	R\$ 56.043,73
	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	781,92	R\$ 64,76	20,34	R\$ 77,93	R\$ 60.936,73
	SINAPI	41953	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	58,80	R\$ 66,69	20,34	R\$ 80,25	R\$ 4.718,98
	SINAPI	1564	GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS	Unidade	16,00	R\$ 20,21	20,34	R\$ 24,32	R\$ 389,13
	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	241,27	R\$ 24,25	20,34	R\$ 29,18	R\$ 7.039,68
Subtotal item 3.0									R\$ 172.295,08
5.0			SERVIÇOS FINAIS:						
	SINAPI		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	700,00				-
Valor TOTAL com BDI									R\$ 250.000,00

V. TOTAL R\$: 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

Observação: Quantitativo conforme Memorial de Cálculo em anexo e descrição no Memorial Descritivo
Muliterno RS, 19 de setembro de 2023.

MARIVETE B. LONGARETTI
Eng Civil Pref. Municipal
CREA 076974

ADAIR BARILLI
PREFEITO MUNICIPAL